검토용 · REVIEW

견 적 서

Q U O T A T I O N

공 사 명	파우더룸 신사점 인테리어 공사 (와인 · 젤라또)
현 장	서울특별시 강남구 신사동 가로수길 · 1층 코너 (기존 삼창교자 매장)
수 신	파우더룸 신사점 귀하
견적 일자	2026년 11월 04일
견적 번호	PRS-2026-01-R4
유효 기간	견적일로부터 30일
공사 기간	착공일로부터 4주 (협의)
산출 기준	2026.11.02 현장 실측 · 건축물현황도 CAD(B-01) · 설계 평면 B-02(11.04 자리배치 점검) · 디자인 제안서 Rev.6 · 화장실 디자인(11.04 현장 사진 반영)

시 공 사	
상 호	주식회사 엘모컴퍼니
대 표	조 승 완 (인)
등록번호	108-18-93619
소 재 지	서울특별시 동작구 상도로 410, 2층 (상도동, 엘모 디자인 타워)
업태 · 종목	건설업 / 실내건축공사업 · 디자인
연 락 처	TEL 02-3482-2701 · FAX 02-6280-2924 · did418@naver.com

아래와 같이 견적합니다.

총 공사금액 (VAT 포함)	일금 팔천오백삼만원정	₩85,030,000

공급가액	77,300,000 원
부가세 10%	7,730,000 원
직접공사비	68,665,505 원
면적 기준	실내 약 64㎡ (19평, 통로·창고 포함) · 평당 약 401만원 (공급가)

■ 견적 조건

1. 본 견적은 디자인 제안서 Rev.4 · 설계 평면(B-02) 기준 개산 견적으로, 재실측 · 협력업체 견적(상향 폴딩창 · 골유리 · 제작 가구) 회신 후 확정 견적으로 대체됩니다.
2. 공사 범위: 철거 · 칸막이 이설 · 바닥 연마 · 석회 스타코 · 노출 천장 흑색 도장 · 스테인리스 · 청록 골유리 · 상향 폴딩창 · 제작 가구 · 간판 문자 · 사인 벽 · 전기 · 조명 · 급배수 · 소방 · 화장실 리뉴얼.
3. 대금 조건: 계약금 30% · 중도금 40% · 잔금 30% (준공 후 7일 이내).
4. 공사 기간: 착공일로부터 4주 (협의). 자재 수급 · 건물 협의 지연 시 협의.
5. 하자보수: 준공일로부터 1년 (설비 · 방수 2년).
6. 자재는 동등 이상으로 대체될 수 있으며, 상위 등급 선택 시 차액을 정산합니다.
7. 관리단 보증금 · 공용부 사용료는 반환성 실비로 별도 정산합니다.
8. ★ 표시 항목(전력 3상 · 분전반 용량 · 스프링클러 · 상향 폴딩창 · 기존 기기 처리)은 확인 결과에 따라 증감 정산합니다.

공종별 집계

PRS-2026-01-R4 · 단위: 원 · 부가세 별도 · 일반관리비 5% · 공급가액은 예산 맞춤 77,300,000(VAT 포함 85,030,000), 일반관리비를 뺀 나머지를 이윤으로 계상

NO	공종	포함내용	금액	구성비
1	가설 · 보양	공용부 · 보도측 보양 · 실내 바닥 보양 · 개구부 · 창호 보양 외	1,675,780	2.4%
2	인력비	자재 반입 · 소운반 · 현장 정리 · 일일 청소	613,600	0.9%
3	철거공사	기존 주방 후드 · 덕트 · 배기팬 철거 · 잔존 주방 설비 반출 정리 · 주방 창 금속 타공 패널 철거 외	2,914,200	4.2%
4	폐기물	철거 잔재 상차 · 소운반 · 건설폐기물 처리	830,000	1.2%
5	목공사	홀 · 주방 칸막이 신설 · 패스 개구 인방 보강 · 마구리 · 주방 뒤 벽 홀측 석고 2P 덧댐 외	4,290,680	6.2%
6	바닥공사	홀 · 파우더룸 기존 바닥 연마 · 투명 코팅 · 크랙 · 패임 보수 외	4,084,204	5.9%
7	미장 · 스타코	실내 벽 석회 스타코 · 외부 필라스터 석회 스타코 · 코너비드 · 이음부 보강망	5,629,000	8.2%
8	도장	노출 천장 분진 제거 · 바탕 정리 · 노출 천장 · 배관 흑색 도장 · 주방 벽 항균 도장 외	3,529,250	5.1%
9	금속공사	창가 바 상판 · 창가 바 브라켓 · 하부 프레임 · 홀 쪽 주문 선반 외	7,842,005	11.4%
10	유리 · 창호	주방 창 상향 2단 폴딩창 · 주방 창 하부 청록 골유리 · 패스 상부 청록 골유리 띠 외	7,383,076	10.8%
11	가구공사 (제작)	파우더룸 긴 의자 · 골유리 글라스장 · 거리 창 와인 바 하부장 외	6,257,290	9.1%
12	간판 · 사인	외부 간판 문자 · 민트 백라이트 사인 벽 · 주방 창 'wine & gelato' 시트 외	2,870,000	4.2%
13	전기공사	전등 배선 · 배관 · 전열 배선 · 배관 · 주방기기 전용 회로 외	6,311,600	9.2%
14	전기기구 (조명)	블랙 트랙 레일 · 트랙 스폿 · 패스 골유리 띠 후면 LED 외	4,740,800	6.9%
15	통신	통신 · 인터넷 · POS · CCTV 배선	200,000	0.3%
16	설비 (급배수)	급수 배관 · 온수 배관 · 배수 배관 50A 외	2,215,200	3.2%
17	수전 · 위생기구	주방 기기 급배수 접속 · 손 세정대 · 전기온수기 본체 외	921,600	1.3%
18	덕트 · 환기	후드 철거부 관통 막음 · 방수 · 주방 환기팬 · 덕트 · 홀 환기 그릴	841,400	1.2%
19	소방공사	감지기 이설 · 신설 · 스프링클러 헤드 이설 · 유도등 외	927,900	1.4%
20	화장실 (공용 화장실 리뉴얼)	기존 타일 · 위생기구 철거 · 방수 · 바닥 포세린 타일 외	3,711,120	5.4%
21	준공청소	준공 청소	876,800	1.3%
	직접공사비 합계		**68,665,505**	
	일반관리비 (직접공사비의 5%)		3,433,300	
	이 윤		5,201,195	
	공 급 가 액		**77,300,000**	
	부가가치세 (10%)		7,730,000	
	총 공사금액 (VAT 포함)		**85,030,000**	

■ 11.03 견적 대비 조정 내역 (직접공사비)

자리배치 점검 — 홀 · 주방 칸막이 400 이설 (홀 폭 1,950 → 2,350, 철거 + 신설)	+1,066,330
창가 바 5석 → 4석 (상판 D450 → D350) · 주문 선반 D300 → D200	−101,000
폴딩창 안쪽 롤스크린 4 추가 (제안서 사양 누락분)	+600,000
화장실 리뉴얼 신규 — 현장 사진 기준 기존 배관 자리 유지 (양변기 · 소변기 · 세면기) · 포세린 · 청록 골유리 · 원형 거울 · 밖여닫이 문	+3,711,120
홀 → 통로 문 여닫이 → 슬라이딩 (화장실 밖여닫이 문과 간섭 방지) · 통로 · 창고 면적 축소	+192,800
주요 공종 단가 조정 — 금속 · 유리 · 창호 · 제작 가구 · 전기 · 조명 · 스타코 (시세 반영)	+2,258,911
파우더룸 테이블 5 · 하이 테이블 2 → 기성품 (발주처 구매로 이동)	−2,640,000
트랙 스폿 24 → 22 (평면 재배치)	−116,000
조정 합계 (11.03 직접공사비 63,693,344 기준)	**+4,972,161**

■ 절감 검토 옵션 (직접공사비 기준)

주방 창 상향 폴딩창 → 고정창 + 하부 테이크아웃 슬라이딩 창	−1,700,000
실내 석회 스타코 → 수성 도장 (질감 롤러) · 외부 필라스터만 스타코	−2,870,000
골유리 글라스장 → 와인 선반 연장 (흑색 스틸)	−960,000
트랙 스폿 22 → 18 · 디딤 라인 삭제	−493,000
화장실 골유리 포인트 벽 → 타일 · 탑볼 → 일체형 세면기	−300,000
홀 바닥 연마 + 코팅 → 기존 바닥 세척 · 코팅만	−660,000
옵션 전체 적용 시 직접공사비 증감	**−6,983,000**
옵션 전체 적용 시 공급가액 (참고)	**69,400,000**

■ 참고 — 같은 방식의 이전 공사

현장	면적	공급가	평당
파우더룸 문래점 (2026.03)	약 37㎡	49,000,000	약 437만
스시미토 센터플레이스 (2026.09 계약)	46㎡	80,000,000	약 575만
파우더룸 신사점 (본 견적 R4)	**약 64㎡**	**77,300,000**	**약 401만**

신사점은 기존 바닥 연마 · 노출 천장 유지로 바닥 · 천장 공사를 줄이고, 스타코 · 스테인리스 · 골유리 · 제작 가구에 비용을 둠

공 사 내 역 서

PRS-2026-01-R4 · 단위: 원 · 부가세 별도 · 복합단가(자재 + 노무 + 경비) · 수량은 B-02 설계 평면 기준, 재실측 후 조정 · ★ = 확인 후 증감 정산

NO	품 명	규 격 · 사 양	단위	수량	단 가	금 액	비 고
	가설 · 보양					1,675,780	
1	공용부 · 보도측 보양	건물 로비 출입 동선 · 보도 접면	식	1	300,000	300,000	
2	실내 바닥 보양	연마 · 코팅 후 · 부직포 + 합판 t3	㎡	43.8	4,600	201,480	
3	개구부 · 창호 보양	폴딩창 · 모서리 출입문 · 주방 창	식	1	124,300	124,300	
4	공사 신고 · 안내문 · 민원 대응	관리단 신고 · 인접 상가 안내	식	1	250,000	250,000	
5	가설 전기 · 작업등	임시 분전반 · LED 작업등	식	1	300,000	300,000	
6	외부 작업 장비	간판 · 필라스터 · 이동식 비계 / 사다리차	일	2	250,000	500,000	외부 2일
	소계 (가설 · 보양)					**1,675,780**	
	인력비					613,600	
7	자재 반입 · 소운반	1층 도로변 · 상하차 시간 협의	식	1	400,000	400,000	
8	현장 정리 · 일일 청소	공사기간 24일	일	24	8,900	213,600	4주 공정
	소계 (인력비)					**613,600**	
	철거공사					2,914,200	
9	기존 주방 후드 · 덕트 · 배기팬 철거	가열 조리 없음 → 후드 계통 전체	식	1	650,000	650,000	
10	잔존 주방 설비 반출 정리	조리대 · 선반 · 잡설비 (기기 본체 처리는 임대인 협의)	식	1	400,000	400,000	★ 임대인 협의
11	주방 창 금속 타공 패널 철거	도로① 창 · 하부 마감 포함	식	1	250,000	250,000	
12	기존 홀 · 주방 칸막이 철거	L4,300 · 상부 진열 니치 포함 (칸막이 이설)	식	1	450,000	450,000	홀 폭 1,950 → 2,350
13	필라스터 표면 정리	벽돌 패턴 마감 · 스타코 바탕 조성	㎡	10	15,000	150,000	
14	기존 간판 문자 · 실내 사인 · 천 가림막 철거	간판 박스 본체는 존치	식	1	250,000	250,000	
15	홀 벽 · 천장 기존 마감 정리	벽지 · 잔재 · 잡철물 · 앵커	㎡	60.7	6,000	364,200	
16	기존 전기 배선 · 등기구 철거	배선 정리 · 절연 처리	식	1	220,000	220,000	
17	기존 설비 배관 정리	미사용 급배수 · 가스 배관 폐쇄	식	1	180,000	180,000	
	소계 (철거공사)					**2,914,200**	
	폐기물					830,000	
18	철거 잔재 상차 · 소운반	톤백 포장 · 반출 동선	식	1	300,000	300,000	
19	건설폐기물 처리	목재 · 금속 · 석고 혼합	톤	2.5	212,000	530,000	
	소계 (폐기물)					**830,000**	

NO	품명	규격 · 사양	단위	수량	단가	금액	비고
	목공사					4,290,680	
20	홀 · 주방 칸막이 신설	스터드 100 + 석고 2P 양면 · L4,300 × H2,700 · 400 이동	㎡	11.6	99,300	1,151,880	자리배치 점검 반영
21	패스 개구 인방 보강 · 마구리	개구 L2,400 · 각재 + 합판 보강	식	1	520,000	520,000	
22	주방 뒤 벽 홀측 석고 2P 덧댐	셀러 앞 · 스타코 바탕	㎡	7.6	30,500	231,800	2.8m × H2.7
23	민트 사인 벽 프레임 · 백박스	1,700 × 1,400 · 깊이 120 · 점검구	식	1	380,000	380,000	
24	와인 장 · 글라스장 벽면 보강	합판 t18 덧댐 · 앵커 하지	㎡	6	42,000	252,000	
25	긴 의자 받침 · 하부 간접 홈	ㄱ자 L5,000 · 합판 t18 박스	m	5	95,000	475,000	
26	창고 선반	합판 t18 · 3단 · L1,300	식	1	280,000	280,000	
27	잡목공 및 보강	걸레받이 하지 · 가구 배면 · 문틀 보수	식	1	350,000	350,000	
28	목자재 · 부자재	석고보드 · 합판 · 각재 · 피스 · 본드	식	1	650,000	650,000	
	소계 (목공사)					**4,290,680**	
	바닥공사					4,084,204	
29	홀 · 파우더룸 기존 바닥 연마	그라인딩 3단계 · 단 포함	㎡	43.8	22,000	963,600	홀 9.8 + 셀러 앞 9.0 + 파우더룸 25.1
30	투명 코팅	수성 우레탄 2회 · 무광	㎡	43.8	14,000	613,200	
31	크랙 · 패임 보수	에폭시 퍼티 · 부분 레벨	식	1	250,000	250,000	
32	단 앞 황동 논슬립	L5,700 · 하부 LED 홈 일체	m	5.7	68,000	387,600	
33	주방 바닥 우레탄 방수 2회	프라이머 + 우레탄 2회 · 방수턱	㎡	14.66	32,600	477,916	
34	주방 바닥 도기질 타일 (자재)	300 × 300 · 미끄럼 방지 · 로스 8%	㎡	15.8	24,000	379,200	
35	주방 바닥 타일 시공	300각 · 기존 트렌치 구배	㎡	14.66	48,800	715,408	
36	트렌치 그레이팅 교체	STS · L1,000	식	1	180,000	180,000	
37	에폭시 줄눈	주방 바닥	㎡	14.66	8,000	117,280	
	소계 (바닥공사)					**4,084,204**	
	미장 · 스타코					5,629,000	
38	실내 벽 석회 스타코	바탕 프라이머 + 흙손 2회 · 무광 · 회색	㎡	58	76,500	4,437,000	홀 · 셀러 앞 · 파우더룸
39	외부 필라스터 석회 스타코	외부용 · 발수 코팅	㎡	10	90,400	904,000	
40	코너비드 · 이음부 보강망	모서리 · 개구 둘레	m	30	9,600	288,000	
	소계 (미장 · 스타코)					**5,629,000**	
	도장					3,529,250	
41	노출 천장 분진 제거 · 바탕 정리	홀 · 파우더룸 · 주방	㎡	58.5	4,500	263,250	
42	노출 천장 · 배관 흑색 도장	무광 스프레이 2회	㎡	58.5	16,000	936,000	
43	주방 벽 항균 도장	퍼티 · 프라이머 · 항균 수성 상도 2회	㎡	30	26,000	780,000	
44	출입문 · 폴딩창 프레임 도장	기존 프레임 흑색 우레탄	식	1	380,000	380,000	

NO	품명	규격 · 사양	단위	수량	단가	금액	비고
45	간판 박스 청록 도장	우레탄 · 지정색 #4F979D	식	1	450,000	450,000	기존 박스 재사용
46	통로 · 창고 문 · 내부 도장	홀→통로 상부 레일 슬라이딩 1 · 창고 여닫이 600 1 · 창고 벽	식	1	420,000	420,000	
47	부분 보수 · 잡도장	준공 전 터치업	식	1	300,000	300,000	
	소계 (도장)					**3,529,250**	
	금속공사					**7,842,005**	
48	창가 바 상판	STS 304 헤어라인 · D350 · 마구리 40 · 4석	m	2.65	255,100	676,015	
49	창가 바 브라켓 · 하부 프레임	흑색 분체도장 · 앵커	식	1	297,600	297,600	
50	홀 쪽 주문 선반	STS · D200 · L2,400 · 하부 LED 홈	m	2.4	223,200	535,680	
51	디핑 케이스 받침대	STS · L2,400 × D580 × H750 · 기기 하중	m	2.4	403,900	969,360	
52	테이크아웃 선반	STS · 주방 창 하부 · D300 · L2,450	m	2.45	244,500	599,025	
53	거리 창 와인 바 상판	STS 헤어라인 · D600 · L2,050	m	2.05	276,400	566,620	
54	주방 벽 선반 2단	STS · D300 · L2,350 × 2 · LED 홈	m	4.7	159,400	749,180	
55	와인 선반	흑색 스틸 · 파우더룸 1,700 × 4단 / 거리 창 2,050 × 3단 · LED 홈	m	3.75	552,700	2,072,625	
56	걸레받이	STS 흑착색 · H80	m	28	29,800	834,400	
57	단 측면 · 코너 앵글	STS 흑착색	m	6	37,100	222,600	
58	조명 · 사인 브라켓 · 잡철물	간판 문자 · 사인 벽 · 트랙 지지	식	1	318,900	318,900	
	소계 (금속공사)					**7,842,005**	
	유리 · 창호					**7,383,076**	
59	주방 창 상향 2단 폴딩창	STS 프레임 · 강화 t8 · 가스 스프링 · 2,465 × 1,300	식	1	4,039,200	4,039,200	★ 창호 업체 견적
60	주방 창 하부 청록 골유리	플루티드 강화 t8 · 2,465 × 1,000 · 고정	㎡	2.5	308,300	770,750	
61	패스 상부 청록 골유리 띠	L3,800 × H700 · 후면 조명 박스 포함	㎡	2.66	340,100	904,666	
62	디핑 케이스 유리 가드	강화 t10 · L2,400 × H350 · 투명 클립	m	2.4	159,400	382,560	
63	출입문 긴 손잡이 교체	흑색 STS · L1,200	EA	2	191,300	382,600	
64	폴딩창 안쪽 롤스크린	린넨 톤 · 체인식 · 폴딩창 4짝	EA	4	159,400	637,600	
65	실리콘 · 코킹	창호 · 상판 · 유리 접합부	식	1	265,700	265,700	
	소계 (유리 · 창호)					**7,383,076**	
	가구공사 (제작)					**6,257,290**	
66	파우더룸 긴 의자	그레이 패브릭(방염) · 등받이 · ㄱ자 L5,000	m	5	446,400	2,232,000	
67	골유리 글라스장	청록 플루티드 도어 2 · 선반 · W1,000 × H2,100 · 하부 LED	EA	1	1,541,300	1,541,300	
68	거리 창 와인 바 하부장	D600 · L2,050 · 포스 수납 · 상판 별도	m	2.05	318,900	653,745	
69	주방 상부장	청록 골유리 도어 · D350 · L2,350	m	2.35	552,700	1,298,845	
70	가구 하드웨어	힌지 · 레일 · 손잡이 · 댐퍼	식	1	159,400	159,400	

NO	품 명	규 격 · 사 양	단위	수량	단 가	금 액	비 고
71	가구 반입 · 설치 · 조정	현장 설치	식	1	372,000	372,000	
	소계 (가구공사 (제작))					**6,257,290**	
	간판 · 사인					**2,870,000**	
72	외부 간판 문자	흰색 아크릴 스카시 · 'powder room' + 'SINSA'	식	1	850,000	850,000	간판 박스 재사용
73	민트 백라이트 사인 벽	유백 아크릴 + LED 모듈 + 세리프 문자 · 1,700 × 1,400	식	1	1,650,000	1,650,000	
74	주방 창 'wine & gelato' 시트	흰색 컷팅 시트	식	1	120,000	120,000	
75	실내 사인 · 픽토그램	출입문 영업시간 · 통로 · 창고 · 주방	식	1	250,000	250,000	
	소계 (간판 · 사인)					**2,870,000**	
	전기공사					**6,311,600**	
76	전등 배선 · 배관	노출 흑색 전선관 · IV 2.5sq	㎡	58.5	22,300	1,304,550	
77	전열 배선 · 배관	노출 흑색 전선관 · 전용 회로	㎡	58.5	19,100	1,117,350	
78	주방기기 전용 회로	디핑 케이스 · 배치 프리저 · 냉동고 · 제빙기 · 테이블 냉장고 · 와인 셀러 2	식	1	1,169,200	1,169,200	★ 배치 프리저 3상 여부
79	분전반 재구성 · 차단기	회로 분기 20 · 기존 용량 내	식	1	1,068,000	1,068,000	★ 용량 확인
80	콘센트 매입	2구 · 홀 · 파우더룸 · 카운터	EA	16	24,300	388,800	
81	방수 콘센트	IP44 · 주방 5 + 외부 1	EA	6	36,000	216,000	
82	스위치	매입형 · 3로 포함	EA	8	30,200	241,600	
83	간판 · 외부 조명 회로 · 타이머	간판 다운라이트 · 기둥 업라이트	식	1	297,600	297,600	
84	조광 · 3씬 회로	낮 젤라또 / 밤 와인 / 청소	식	1	276,400	276,400	
85	시운전 · 회로 표기 · 검사	–	식	1	232,100	232,100	
	소계 (전기공사)					**6,311,600**	
	전기기구 (조명)					**4,740,800**	
86	블랙 트랙 레일	홀 2줄 · 파우더룸 3줄	m	22	29,800	655,600	
87	트랙 스폿	블랙 · 2,700~3,000K · 조광	EA	22	61,700	1,357,400	
88	패스 골유리 띠 후면 LED	청록 유리 백라이트 · L3,800	m	3.8	65,900	250,420	
89	선반 하부 라인 2,700K	주문 선반 · 주방 선반 · 와인 선반 · 창가 바	m	15	43,400	651,000	
90	긴 의자 하부 간접	L5,000 · 2,700K	m	5	43,400	217,000	
91	단 앞 디딤 라인	황동 논슬립 하부 · L5,700	m	5.7	43,400	247,380	
92	간판 하부 다운라이트	외부 방수 · 블랙	EA	6	101,000	606,000	
93	기둥 바닥 매립 업라이트	외부 IP67 · 2,700K	EA	2	170,100	340,200	
94	주방 LED 평판등	방습형 · 4,000K	EA	3	41,000	123,000	
95	다운라이트 φ75	통로 · 창고 · 출입부	EA	3	33,700	101,100	
96	LED 전원장치 (컨버터)	조광형	EA	9	21,300	191,700	

NO	품명	규격 · 사양	단위	수량	단가	금액	비고
	소계 (전기기구 (조명))					**4,740,800**	
	통신					200,000	
97	통신 · 인터넷 · POS · CCTV 배선	UTP Cat6 · 노출 전선관	식	1	200,000	200,000	
	소계 (통신)					**200,000**	
	설비 (급배수)					2,215,200	
98	급수 배관	PB 20A · 싱크 · 제빙기 · 배치 프리저 · 디핑 케이스	m	16	41,500	664,000	
99	온수 배관	PB 20A · 보온	m	8	43,900	351,200	
100	배수 배관 50A	VG1 · 제빙기 · 디핑 케이스 · 배치 프리저 → 트렌치	m	10	36,800	368,000	
101	배수 배관 75A	VG1 · 싱크 · 구배 확보	m	6	47,000	282,000	
102	기존 트렌치 · 입상 접속 정비	청소 · 접속부 보수	식	1	300,000	300,000	
103	수압 시험 · 통수 · 누수 확인	–	식	1	250,000	250,000	
	소계 (설비 (급배수))					**2,215,200**	
	수전 · 위생기구					921,600	
104	주방 기기 급배수 접속	싱크 · 제빙기 · 배치 프리저 · 디핑 케이스	개소	4	72,700	290,800	
105	손 세정대	주방 출입부 · 소형 STS · 수전 포함	EA	1	260,000	260,000	
106	전기온수기 본체	저장식 30L 급	EA	1	280,000	280,000	
107	온수기 설치	주방 벽걸이	식	1	90,800	90,800	
	소계 (수전 · 위생기구)					**921,600**	
	덕트 · 환기					841,400	
108	후드 철거부 관통 막음 · 방수	외벽 · 천장 관통부	식	1	280,000	280,000	
109	주방 환기팬 · 덕트	천장형 저소음 · 덕트 L6	식	1	420,000	420,000	
110	홀 환기 그릴	배기 1 · 급기 1	EA	2	70,700	141,400	
	소계 (덕트 · 환기)					**841,400**	
	소방공사					927,900	
111	감지기 이설 · 신설	연기 · 열	개	6	28,200	169,200	
112	스프링클러 헤드 이설	해당 시 · 기존 배관 활용	개	6	66,600	399,600	★ 실측 후 확정
113	유도등	출입구 · 통로	개	2	53,600	107,200	
114	소화기	3.3kg 분말	EA	3	18,100	54,300	
115	소방 완비 증명 대행	휴게음식점 · 관할 소방서	식	1	197,600	197,600	
	소계 (소방공사)					**927,900**	
	화장실 (공용 화장실 리뉴얼)					3,711,120	
116	기존 타일 · 위생기구 철거	바닥 · 벽 · 변기 · 소변기 · 세면 카운터 · 환풍기	식	1	250,000	250,000	

NO	품 명	규 격 · 사 양	단위	수량	단 가	금 액	비 고
117	방수	우레탄 2회 · 바닥 + 벽 H300	㎡	6.2	32,600	202,120	
118	바닥 포세린 타일	300 × 600 · 무광 그레이 · 자재 + 시공	㎡	3.7	55,000	203,500	
119	벽 포세린 타일	300 × 600 · 무광 웜그레이 · 전면 H2,400 · 기둥 감쌈 포함	㎡	16.5	48,000	792,000	
120	청록 골유리 포인트 벽	세면대 뒤 · 750 × 2,400 · 후면 간접광	㎡	1.8	180,000	324,000	
121	천장	방수석고 + 흑색 무광 도장 · H2,400	㎡	3.7	35,000	129,500	
122	세면 카운터	포세린 슬랩 750 × 450 · 매립 브래킷	식	1	220,000	220,000	
123	양변기 (원피스 · 기존 자리)	화이트 · 국산	EA	1	280,000	280,000	
124	소변기 (슬림 센서 · 기존 자리)	화이트 · 국산	EA	1	220,000	220,000	
125	탑볼 세면기 + 흑색 벽 수전	450 × 350	EA	1	200,000	200,000	
126	원형 거울 Ø600	흑색 프레임 · 후면 간접광	EA	1	150,000	150,000	
127	액세서리	휴지걸이 · 선반 · 수건걸이 · 디스펜서 · 흑색	식	1	90,000	90,000	
128	조명 · 환기	다운라이트 1 · 골유리 후면 LED · 환기 그릴 + 팬 교체(기존 외벽 자리)	식	1	150,000	150,000	
129	화장실 문 교체	밖여닫이 700 · 흑색 프레임 · 스타코 색 도어 · 레버 · 도어클로저 · 사인	EA	1	350,000	350,000	
130	급배수 접속 · 수압 시험	변기 · 소변기 · 세면기 (기존 배관 자리)	식	1	150,000	150,000	
	소계 (화장실 (공용 화장실 리뉴얼))					**3,711,120**	
	준공청소					**876,800**	
131	준공 청소	실내 전체 · 창호 · 간판 · 외부 필라스터	㎡	64	13,700	876,800	
	소계 (준공청소)					**876,800**	
	직접공사비 합계					**68,665,505**	
	일반관리비 (직접공사비의 5%)					3,433,300	
	이 윤					5,201,195	
	공 급 가 액					**77,300,000**	
	부가가치세 (10%)					7,730,000	
	총 공사금액 (VAT 포함)					**85,030,000**	

■ 산출 근거 및 가정

- 면적: 홀(창가·입구) 9.76 + 셀러 앞 9.01 + 파우더룸 25.07 = 바닥 연마 43.8㎡ · 주방 14.66㎡ · 통로·창고 2.23㎡ · 노출 천장 도장 58.5㎡ (B-02 실내면 기준)
- 스타코: 실내 58㎡ (홀·셀러 앞·파우더룸 벽 순길이 약 21.4m × H2.7, 개구 · 사인 벽 · 와인 장 제외) · 외부 필라스터 10㎡ (5개소)
- 스테인리스: 창가 바 2.65m · 주문 선반 2.4m · 디핑 케이스 받침 2.4m · 테이크아웃 선반 2.45m · 와인 바 2.05m · 주방 선반 4.7m (STS 304 헤어라인)
- 조명: 트랙 22m + 스폿 24 · 라인 조명 29.5m(골유리 3.8 · 선반 15 · 긴 의자 5.0 · 디딤 5.7) · 외부 다운 6 + 업 2 — 조명 시뮬레이션 후 수량 조정
- 예산 맞춤: 공급가액을 77,300,000(VAT 포함 85,030,000)으로 정하고 일반관리비 5%를 뺀 나머지를 이윤으로 계상 — 조정 내역은 공종별 집계 참조
- 단가: 스시미토 예가견적서(2026-19-07, 2026.09) 동일 항목 단가 적용 · 신규 항목(스타코 · 골유리 · 상향 폴딩창 · 바닥 연마 · 제작 가구)은 2026 수도권 시세 기준 개산
- 참고: 파우더룸 문래점(2026.03) 공급가 49,000,000 / 약 37㎡ · 스시미토(2026.09) 계약 공급가 80,000,000 / 46㎡

별도 항목 — 본 견적 미포함

PRS-2026-01-R4

NO	항목	처리	내용
1	주방기기 본체	발주처 지급	젤라또 디핑 케이스 12구 · 배치 프리저(ICE TECH) · 4구 냉동고 · 제빙기 · 테이블 냉장고 · 싱크 · 와인 셀러 2
2	주방기기 반입 · 설치 · 시운전	발주처 별도	기기 반입 · 배치 · 시운전. 급배수 · 전용 회로 접속은 본 견적 포함
3	냉난방기 일체	발주처 별도	실내기 · 실외기 · 냉매 배관 · 드레인 · 설치. 전용 회로 배선만 본 견적 포함
4	테이블 · 스툴 · 의자 · 소품	발주처 별도	파우더룸 테이블 5 · 하이 테이블 2 (기성품) · 창가 바 스툴 4 · 하이 스툴 4 · 파우더룸 의자 · 캔들 램프 · 식물 · 식기
5	화장실 범위 밖 공사	건물 협의	공용 화장실은 실내 마감 · 위생기구만 포함. PD · 공용 배관 · 건물 설비 변경은 별도
6	전력 증설	한 전	배치 프리저 3상 등 기존 수전 용량 초과 시 한전 불입금 및 증설 공사비
7	옥외광고물 신고 · 차양 돌출	실 비	간판 표시 신고 · 주방 창 열림(약 650 돌출) 관련 협의 · 수수료
8	통신 회선 · POS · CCTV 장비	발주처 별도	배선만 본 견적 포함
9	관리단 보증금 · 공용부 사용료	실 비	반환성 실비로 별도 정산

공사 조건

NO	구분	내용
1	산출 기준	2026.11.02 현장 실측 · 건축물현황도 CAD(B-01) · 설계 평면 현황도 적용(B-02, 11.04 자리배치 점검 반영) · 디자인 제안서 Rev.6 · 화장실 디자인 제안(11.04 현장 사진 반영)
2	공사 기간	착공일로부터 4주 (협의) · 주말 · 야간 작업은 건물 협의 결과에 따름
3	대금 지급	계약금 30% · 중도금 40% · 잔금 30% (준공 후 7일 이내)
4	하자 담보	준공일로부터 1년 (설비 · 방수 2년)
5	설계 변경	도면 변경 또는 현장 여건 변경 시 증감 정산. 사전 서면 합의 후 시공
6	철거 범위	기존 삼창교자 주방 후드 계통 · 타공 패널 · 니치 · 사인 철거 포함. 기기 본체 처리는 임대인 협의
7	자재 승인	스타코 · 골유리 · 스테인리스 · 패브릭 실물 샘플 승인 후 발주. 동등 이상 자재로 대체 가능
8	소방 · 인허가	소방 완비 증명 대행 포함. 옥외광고물 신고 · 차양 돌출 협의는 별도
9	현장 조건	전기 용량(3상) · 급배수 · 스프링클러 위치 · 주방 창 실치수는 재실측 후 확정